

## Luqas module: voorwaarden indienststelling

Om een vlotte indienststelling van Luqas, de energimanagementmodule, door Qbus te garanderen, moeten volgende zaken in acht genomen worden.

### Verantwoordelijkheden installateur:

- De installateur is verantwoordelijk voor de montage van de Luqas-module in de door hem gekozen stuurkast.
- De Luqas module is elektrisch gevoed en afgezekerd volgens de instructies in de technische fiche.
- Alle signalen die nodig zijn voor de koppeling met de te sturen toestellen moeten door de installateur naar de stuurkast, waar de Luqas zich bevindt, worden gebracht en aangesloten.
- Alle toestellen die gekoppeld worden met Luqas moeten compatibel zijn volgens de instructies in de technische fiche .
- IEC-normen voor signaalkabels moeten worden gevolgd.
- Er worden geschikte kabels gebruikt, volgens de informatie in de technische fiche.
- Indien toestellen gekoppeld worden met een lokaal netwerk, dan moeten deze gekoppeld worden op hetzelfde netwerk en bereikbaar zijn.
- Voor de indienststelling moet de volgende info bij Qbus beschikbaar zijn:
  - Eéndraadsschema van Luqas met de gekoppelde toestellen
  - Merk en model van de te koppelen toestellen
  - Inloggegevens van de te koppelen toestellen
  - Netwerk login en paswoord

### Verantwoordelijkheden eindklant:

- De eindklant moet vlot toegang voorzien tot de installatie.
- De eindklant moet de P1-poort van de digitale meter voor de indienststelling geactiveerd hebben via MyFluvius.
- De eindklant moet aanwezig zijn bij de indienststelling.

### Verantwoordelijkheden Qbus:

- Qbus stuurt een ervaren techniek naar de locatie om de configuratie en indienststelling van de Luqas module uit te voeren in functie van het bestelde indienststellingspakket\*. Indien bijkomende bezoeken vereist zijn tgv zaken buiten de controle van Qbus, dan worden deze bezoeken extra aangerekend. De data van deze bezoeken moet ten minsten 10 werkdagen op voorhand afgesproken worden.
- De Qbus techniek zal geen elektrische aansluitingen doen.

- De garanties en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden van Qbus. Qbus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.

**Indien de indienststelling niet kan doorgaan wegens ontbrekende informatie of een onvolledige technische installatie, zullen voorrijkosten\*\* in rekening worden gebracht.**

\*Keuze uit drie verschillende indienststellingspakketten in functie van het aantal gestuurde toestellen.

- Pakket 1: één gestuurd toestel
- Pakket 2: twee gestuurde toestellen
- Pakket 3: drie of meer gestuurde toestellen

\*\*Contacteer Qbus voor meer informatie via [support@qbus.be](mailto:support@qbus.be).